
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zasilania w energię elektryczną i oświetlenie placu w m. Michałów w ramach zadania - Urządzenie boiska do piłki siatkowej w miejscowości Michałów.
ADRES INWESTYCJI : Michałów dz. Nr 153/2 obr. Michałów gm. Skarżysko Kościelne
INWESTOR : Gmina Skarżysko Kościelne
ADRES INWESTORA : 26-115 Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2A
BRANŻA : elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³	105*0.4*0.8 = 33.600		
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	105		
3	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie WLZ	m	47		
4	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie (Oświetlenie terenu i boiska)	m	42+10+58 = 110.000		
5	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³	33.6		
6	KNNR 5 0403-01	Tablica rozdzielcza (TR)	szt.	1		
7	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych (Słup stalowy ocynk. typu S-90C) na fundamencie F 150/200)	szt.	5		
8	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników ST/C na słupie	szt.	5		
9	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawa OUSb - 250 W II kl.)	szt.	2		
10	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawa OUSb - 100 W II kl.)	szt.	3		
11	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli w słupach, tablicach rozdzielczych i złączach pomiarowych	m	26		
12	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	100		
13	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	6		
14	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	5		
15	KNNR 5 1006-01	Montaż złączy IZK we wnękach słupowych	kpl	5		
16	KNNR-W 5-08 0619-02	Montaż przewodów wyrównawczych we wnęce słupa przewodem LYżo-10 mm ²	szt.	5		
17	KNNR 5 0726-02	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 25 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	10		
18	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	3		
19	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	4		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: